



ПРИКАЗ

21.08.2018

№ П-18-00500

Об утверждении и введении в действие калькуляции стоимости услуг на подключение и отключение летнего водопровода

В связи с увеличением стоимости машино–часа эксплуатации автомобилей, тарифных ставок и окладов работников предприятия
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить с 01.09.2018 приказ от 21.07.2017 № П-17-00663 «Об утверждении и введении в действие калькуляции стоимости подключения и отключения летнего водопровода».

2. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2018 калькуляцию стоимости услуг на подключение и отключение летнего водопровода, оказываемых абонентам (потребителям) и не учтённых в тарифах на услуги МУП «Водоканал» г. Иркутска по холодному водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод (Приложение № 1).

3. Главному бухгалтеру Машук А.В., начальнику планово–экономического отдела Брюхновой Г.В., начальнику транспортного цеха Лохову Р.М., начальнику цеха водоснабжения Оглоблину Б.В., начальнику Ленинского эксплуатационного района сетей водопровода и канализации Нестерову В.Н., начальнику диспетчерской службы Губиной Т.Ю., начальнику управления сбыта Белан Т.М. ознакомить с данным приказом для применения в работе подчинённый персонал специалистов в течение пяти рабочих дней с момента его издания.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по экономике и финансам Константинову И.В.

Директор

С.В. Пыхтин

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП "Волоканал"
г. Иркутск


С.В. Пыхтин
20 18 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
стоимости услуг на подключение и отключение летнего водопровода
Вводится в действие с 01.09.2018

№ п/п	Наименование работ	Состав звена	Единица объёма работ	На единицу измерения		На весь объём работ по существующему водоводу		На весь объём работ по новому водоводу				
				Норма времени, чел./час	Расценка, руб./час	Объём работ	Норма времени на весь объём работ	Сумма, руб.	Объём работ	Норма времени на единицу объёма чел./час	Норма времени на весь объём работ, чел - час	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Установить и убрать ограждения с предупреждающими знаками/ 3.1.2.2. и 3.1.2.18.	Слесарь АBR 2 разряда	комплект	0,19	158,13	1	0,19	30,04	1	0,19	0,19	30,04
2.	Нарезка резьбы вручную (параграф 38-4-13; таб.№ 5 на 100 резьб) Сборник санитарно-технические работы	Слесарь АBR 3 разряда			177,89	2	0,22		2	0,22	0,44	78,27
3.	Откачать воду из колодца/ 3.1.2.3	Слесарь АBR 3 разряда	м3	0,19	177,89		0	0,00	3	0,19	0,57	101,40
4.	Проверка колодца на загазованность /3.2.2.3	Слесарь АBR 3 разряда	колодец	0,21	177,89	1	0,21	37,36	1	0,21	0,21	37,36
5.	Закрывать и открыть задвижку Д-125 мм /3.1.8.1.	Слесарь АBR 3 разряда	раз	0,60	177,89	2	1,2	213,47	2	0,6	1,2	213,47
6.	Изготовление стогонов(параграф № 38-4-8; таб. №1 (1 отвод)) Сборник санитарно-технические работы	Слесарь АBR 5 разряда			216,09				1	0,514	0,514	111,07
7.	Сборка узлов трубопроводов на резьбе (параграф № 38-4-18 (на уплотнителе № 6 б)) Сборник санитарно-технические работы	Слесарь АBR 4 разряда			197,67				2	0,053	0,106	20,95
8.	Резка патрубков вручную ножовкой (параграф № 38-4-57; таб.№ 6 на 100 резьб) Сборник санитарно-технические работы	Слесарь АBR 3 разряда			177,89				4	0,018	0,072	12,81

Приказы по основной деятельности - Лист согласования

Наименование:	Об утверждении и введении в действие калькуляции стоимости услуг на подключение и отключение летнего водопровода
Дата документа:	21.08.2018
Приказ №:	17-18-00500
Пояснение к документу:	Необходимость издания приказа связана с увеличением стоимости машино – часа эксплуатации автомобилей, тарифных ставок и окладов работников предприятия

Подразделение, должность	Согласующее лицо	Результат согласования	Дата согласования	Комментарий
Планово-экономический отдел начальник отдела	Брюхнова Г.В.	Согласовано	17 августа 2018 г.	
Управление заместитель директора по экономике и финансам	Константинова И.В.	Согласовано	17 августа 2018 г.	
Управление заместитель директора по правовым вопросам и режиму	Ефимова Ю.С.	Согласовано	20 августа 2018 г.	

Исполнитель _____ экономист 1 категории _____ / Анисимов А.Б. /