



18.07.2024

ПРИКАЗ

№ П-24-00500

Об утверждении и введении в действие  
калькуляций стоимости услуг по  
отключению и подключению  
водопровода с использованием для  
откачки воды станции гидравлической  
МС-20А

В связи с уточнением размеров начислений на заработную плату рабочих  
п р и к а з ы в а ю:

1. Признать с 01.08.2024 утратившим силу приказ от 09.07.2024 № П-24-00465 «Об утверждении и введении в действие калькуляций стоимости услуг по отключению и подключению водопровода с использованием для откачки воды станции гидравлической МС-20А».

2. Утвердить и ввести в действие с 01.08.2024 калькуляции стоимости услуг по отключению и подключению водопровода с использованием для откачки воды станции гидравлической МС-20А (в расчёте на одно отключение или одно подключение с закрытием или открытием одной задвижки,) (Приложение № 1).

3. И.о. заместителя директора по экономике и финансам Мащук А.В., заместителю директора по коммерческой деятельности Уржумовой Е.А., и.о. начальника управления по экономике и финансам Куликовой Е.С., начальнику цеха водоснабжения Оглоблину Б.В., начальнику транспортного цеха Лопатину Д.А., начальнику Ленинского эксплуатационного района сетей водопровода и канализации Харланцеву Р.Е. ознакомить с данным приказом для применения в работе подчинённый персонал специалистов, участвующий в работе, связанной с отключением и подключением водопровода, в течение трёх рабочих дней с момента его издания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Куртина А.В.

И.о. директора

А.В. Емельянов

УТВЕРЖДАЮ  
 И.о. директора МУП "Водоканал" г. Иркутска  
 А.В. Емельянов  
 "18" июля 2024 года

**Кадькуляцини**  
**стоимости услуг по отключению, подключению водопровода**

**с использованием для откачки воды станции гидравлической  
 МС-20А (в расчёте на одно отключение или одно подключение  
 с закрытием или открытием одной задвижки)**

(вводятся с 01.08.2024)

Состав работ	Нормативный документ (Методические рекомендации по нормированию труда на работы по ремонту оборудования водопроводно-канализационного хозяйства)	Норма времени, (чел.-час)	Разряд рабочего	Зарплата на норму времени, руб.	Начисления на зарплату 30,206 %, руб.	Накладные расходы от ФОТ 260 %, руб.	Всего затрат с рентабельностью 50 % от ФОТ, руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (без НДС), руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (с НДС 20 %), руб.
Установить ограждения (знаки)	3.1.2.2	0,09	2	28,43	8,59	73,92	125,16		
Снять лок колодца	3.1.2.6. с κ=0,15	0,20	2	61,60	18,61	160,16	271,17		
Откачать воду из колодца	3.1.2.3	0,19	2	60,02	18,13	156,06	264,22		
Проверить колодец на газозаполненность	3.2.2.3	0,21	3	74,63	22,54	194,04	328,53		
Открыть/закрыть задвижку в колодце диаметром до:	d 125 мм	3.1.8.1							
	d 125 мм	3.1.8.2	0,30	3	106,62	32,20	277,20	469,33	
	d 200 мм	3.1.8.3	0,45	3	159,92	48,31	415,80	703,99	
	d 300 мм	3.1.8.4	0,60	3	213,23	64,41	554,40	938,66	
	d 400 мм	3.1.8.5	0,85	4	335,65	101,39	872,68	1477,54	
	d 500 мм	3.1.8.6	1,23	4	485,70	146,71	1262,82	2138,08	
	d 600 мм	3.1.8.7	1,78	4	702,88	212,31	1827,50	3094,14	
	d 700 мм	3.1.8.8	2,30	4	908,22	274,34	2361,37	3998,04	
	d 800 мм	3.1.8.9	3,00	4	1184,64	357,83	3080,05	5214,84	
	d 900 мм	3.1.8.10	3,80	4	1500,54	453,25	3901,40	6605,46	
Установить на место лок с крышкой и закрыть лок	3.1.2.11 κ=0,15	0,18	3	63,97	19,32	166,32	281,60		
Убрать ограждения (знаки)	3.1.1.18	0,10	2	31,59	9,54	82,13	139,06		
Итого с задвижкой d до 125 мм:		1,27		426,86	128,94	1109,84	1878,76	5 286,67	6 344,00
Итого с задвижкой d с 126 мм до 200 мм:		1,42		480,17	145,04	1248,44	2113,82	5 925,83	7 111,00
Итого с задвижкой d с 201 мм до 300 мм:		1,57		533,48	161,14	1387,04	2348,06	6 564,17	7 877,00
Итого с задвижкой d с 301 мм до 400 мм:		1,82		655,89	198,12	1705,32	2887,06	7 776,67	9 332,00
Итого с задвижкой d с 401 мм до 500 мм:		2,20		805,94	243,44	2095,46	3547,50	9 460,83	11 353,00
Итого с задвижкой d с 501 мм до 600 мм:		2,75		1023,13	309,05	2660,13	4504,14	11 899,17	14 279,00
Итого с задвижкой d с 601 мм до 700 мм:		3,27		1228,46	371,07	3194,01	5407,42	14 203,33	17 044,00
Итого с задвижкой d с 701 мм до 800 мм:		3,97		1504,88	454,56	3912,69	6624,96	17 306,67	20 768,00
Итого с задвижкой d с 801 мм до 900 мм:		4,77		1820,78	549,99	4734,03	8015,59	20 852,50	25 023,00
средние норма времени и стоимость затрат		2,56							13 236,78

**2. Стоимость используемого автотранспорта и средств малой механизации:**

станция гидравлическая МС-20А	1383	руб./час
автомобиль Фиат Дукато с оборудованием для цеха водоснабжения -	1311	руб./час
<b>Итого стоимость 1 маш.-часа</b>	<b>2694</b>	<b>руб./час</b>

И.о. начальника управления по экономике и финансам



Е.С. Куликова

Исп.  
 А.Б. Анисимов  
 Тел. 214-640