



Муниципальное унитарное предприятие
«Водоканал» г. Иркутска

20.09.2024

ПРИКАЗ

№ П-24-00624

Об утверждении и введении в действие
калькуляций стоимости услуг по
отключению и подключению
водопровода

В связи с проведением работ по отключению и подключению водопровода без откачки сточных вод, а также с одновременным использованием для откачки сточных вод автомобиля цистерны и станции гидравлической МС 20 А, увеличением стоимости 1 машино-часа работы средств малой механизации
п р и к а з ы в а ю:

1. Признать с 01.10.2024 утратившими силу приказы от 18.07.2024 № П-24-00497 «Об утверждении и введении в действие калькуляций стоимости услуг по отключению и подключению водопровода» и № П-24-00500 «Об утверждении и введении в действие калькуляций стоимости услуг по отключению и подключению водопровода с использованием для откачки воды станции гидравлической МС-20А».

2. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2024:

2.1. Калькуляции стоимости услуг по отключению и подключению водопровода с использованием для откачки сточных вод автомобиля цистерны (в расчёте на одно отключение или одно подключение с закрытием или открытием одной задвижки) (Приложение № 1).

2.2. Калькуляции стоимости услуг по отключению и подключению водопровода без откачки сточных вод (в расчёте на одно отключение или одно подключение с закрытием или открытием одной задвижки) (Приложение № 2).

2.3. Калькуляции стоимости услуг по отключению и подключению водопровода с использованием для откачки сточных вод автомобиля цистерны и станции гидравлической МС-20А (в расчёте на одно отключение или одно подключение с закрытием или открытием одной задвижки) (Приложение № 3).

2.4. Калькуляции стоимости услуг по отключению и подключению водопровода с использованием для откачки сточных вод станции гидравлической МС-20А (в расчёте на одно отключение или одно подключение с закрытием или открытием одной задвижки) (Приложение № 4).

3. Главному бухгалтеру Машук А.В., заместителю директора по коммерческой деятельности Уржумовой Е.А., начальнику управления по экономике и финансам Лоншаковой М.А., начальнику цеха водоснабжения Оглоблину Б.В., начальнику транспортного цеха Лопатину Д.А., начальнику Ленинского эксплуатационного района сетей водопровода и канализации Харланцеву Р.Е. ознакомить с данным приказом для применения в работе подчинённый персонал специалистов, участвующий в работе, связанной с отключением и подключением водопровода, в течение трёх рабочих дней с момента его издания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного инженера Фёдорова А.В.

Директор



С.В. Пыхтин

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МУП "Водоканал" г. Иркутска

С. В. Пыхтин

" 20 / 09 2024 года

Калькуляция
 стоимости услуг по отключению, подключению водопровода

с использованием для откачки сточных вод автомобиля
 цистерны (в расчёте на одно отключение или одно
 подключение с закрытием или открытием одной задвижки)

(вводятся с 01.10.2024)

Состав работ	Нормативный документ (Методические рекомендации по нормированию труда на работы по ремонту оборудования водопроводно-канализационного хозяйства)	Норма времени, (чел.-час)	Разряд рабочего	Зарплата на норму времени, руб.	Начисления на зарплату 30,206 %, руб.	Накладные расходы от ФОТ 260 %, руб.	Всего затрат с рентабельностью 50 % от ФОТ, руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (без НДС), руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (с НДС 20 %), руб.
Установить ограждения (знаки)	3.1.2.2	0,09	2	28,43	8,59	73,92	125,16		
Снять люк колодца	3.1.2.6. с κ=0,15	0,20	2	61,60	18,61	160,16	271,17		
Откачать воду из колодца	3.1.2.3	0,19	2	60,02	18,13	156,06	264,22		
Проверить колодец на газозапованность	3.2.2.3	0,21	3	74,63	22,54	194,04	328,53		
Открыть/закрыть задвижку в колодце диаметром до:	3.1.8.1								
	d 125 мм	3.1.8.2	0,30	3	106,62	32,20	277,20	469,33	
	d 200 мм	3.1.8.3	0,45	3	159,92	48,31	415,80	703,99	
	d 300 мм	3.1.8.4	0,60	3	213,23	64,41	554,40	938,66	
	d 400 мм	3.1.8.5	0,85	4	335,65	101,39	872,68	1477,54	
	d 500 мм	3.1.8.6	1,23	4	485,70	146,71	1262,82	2138,08	
	d 600 мм	3.1.8.7	1,78	4	702,88	212,31	1827,50	3094,14	
	d 700 мм	3.1.8.8	2,30	4	908,22	274,34	2361,37	3998,04	
	d 800 мм	3.1.8.9	3,00	4	1184,64	357,83	3080,05	5214,84	
	d 900 мм	3.1.8.10	3,80	4	1500,54	453,25	3901,40	6605,46	
Установить на место люк с крышкой и закрыть люк	3.1.2.11 κ=0,15	0,18	3	63,97	19,32	166,32	281,60		
Убрать ограждения (знаки)	3.1.1.18	0,10	2	31,59	9,54	82,13	139,06		
Итого с задвижкой d до 125 мм:		1,27		426,86	128,94	1109,84	1878,80	6 688,33	8 026,00
Итого с задвижкой d с 126 мм до 200 мм:		1,42		480,17	145,04	1248,44	2113,50	7 493,33	8 992,00
Итого с задвижкой d с 201 мм до 300 мм:		1,57		533,48	161,14	1387,04	2348,20	8 298,33	9 958,00
Итого с задвижкой d с 301 мм до 400 мм:		1,82		655,89	198,12	1705,32	2886,87	9 787,50	11 745,00
Итого с задвижкой d с 401 мм до 500 мм:		2,20		805,94	243,44	2095,46	3547,94	11 893,33	14 272,00
Итого с задвижкой d с 501 мм до 600 мм:		2,75		1023,13	309,05	2660,13	4503,51	14 940,00	17 928,00
Итого с задвижкой d с 601 мм до 700 мм:		3,27		1228,46	371,07	3194,01	5408,14	17 821,67	21 386,00
Итого с задвижкой d с 701 мм до 800 мм:		3,97		1504,88	454,56	3912,69	6624,24	21 699,17	26 039,00
Итого с задвижкой d с 801 мм до 900 мм:		4,77		1820,78	549,99	4734,03	8015,14	26 131,67	31 358,00
средние норма времени и стоимость затрат		2,56							16 633,78

2. Стоимость используемого автотранспорта:

автомобиль HYUNDAI GOLD HD 120 Extra Long цистерна
 автомобиль ФиаТ Дукато с оборудованием для цеха сети водопровода -
 Итого стоимость 1 маш.-часа

2491 руб./час
 1311 руб./час
 3802 руб./час

Начальник управления по экономике и финансам

М.А. Лоншакова

Исп.
 А.Б. Анисимов
 Тел. 214-640

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП "Водоканал" г. Иркутска

С. В. Пыхтин

"20" 09 2024 года

**Калькуляции
стоимости услуг по отключению, подключению водопровода
без откачки сточных вод (в расчёте на одно отключение или
одно подключение с закрытием или открытием одной
задвижки)**

(вводятся с 01.10.2024)

Состав работ	Нормативный документ (Методические рекомендации по нормированию труда на работы по ремонту оборудования водопроводно-канализационного хозяйства)	Норма времени, (чел.-час)	Разряд рабочего	Зарплата на норму времени, руб.	Начисления на зарплату 30,206 %, руб.	Накладные расходы от ФОТ 260 %, руб.	Всего затрат с рентабельностью 50 % от ФОТ, руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (без НДС), руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (с НДС 20 %), руб.
Установить ограждения (знаки)	3.1.2.2	0,09	2	28,43	8,59	73,92	125,16		
Снять люк колодца	3.1.2.6 с κ=0,15	0,20	2	61,60	18,61	160,16	271,17		
Проверить колодец на загазованность	3.2.2.3	0,21	3	74,63	22,54	194,04	328,53		
Открыть/закрыть задвижку в колодце диаметром до:	3.1.8.1								
	d 125 мм	3.1.8.2	0,30	3	106,62	32,20	277,20	469,33	
	d 200 мм	3.1.8.3	0,45	3	159,92	48,31	415,80	703,99	
	d 300 мм	3.1.8.4	0,60	3	213,23	64,41	554,40	938,66	
	d 400 мм	3.1.8.5	0,85	4	335,65	101,39	872,68	1477,54	
	d 500 мм	3.1.8.6	1,23	4	485,70	146,71	1262,82	2138,08	
	d 600 мм	3.1.8.7	1,78	4	702,88	212,31	1827,50	3094,14	
	d 700 мм	3.1.8.8	2,30	4	908,22	274,34	2361,37	3998,04	
	d 800 мм	3.1.8.9	3,00	4	1184,64	357,83	3080,05	5214,84	
	d 900 мм	3.1.8.10	3,80	4	1500,54	453,25	3901,40	6605,46	
Установить на место люк с крышкой и закрыть люк	3.1.2.11 κ=0,15	0,18	3	63,97	19,32	166,32	281,60		
Убрать ограждения (знаки)	3.1.1.18	0,10	2	31,59	9,54	82,13	139,06		
Итого с задвижкой d до 125 мм:		1,08		366,84	110,81	953,78	1614,84	3 024,16	3 629,00
Итого с задвижкой d с 126 мм до 200 мм:		1,23		420,15	126,91	1092,38	1849,02	3 455,00	4 146,00
Итого с задвижкой d с 201 мм до 300 мм:		1,38		473,45	143,01	1230,98	2084,04	3 886,67	4 664,00
Итого с задвижкой d с 301 мм до 400 мм:		1,63		595,87	179,99	1549,26	2622,95	4 753,33	5 704,00
Итого с задвижкой d с 401 мм до 500 мм:		2,01		745,92	225,31	1939,40	3283,94	5 912,50	7 095,00
Итого с задвижкой d с 501 мм до 600 мм:		2,56		963,11	290,92	2504,08	4239,57	7 589,17	9 107,00
Итого с задвижкой d с 601 мм до 700 мм:		3,08		1168,44	352,94	3037,95	5143,67	9 175,00	11 010,00
Итого с задвижкой d с 701 мм до 800 мм:		3,78		1444,86	436,43	3756,63	6360,14	11 309,17	13 571,00
Итого с задвижкой d с 801 мм до 900 мм:		4,58		1760,76	531,86	4577,98	7750,51	13 748,33	16 498,00
средние норма времени и стоимость затрат		2,37							8 380,44

2. Стоимость используемого автотранспорта:

автомобиль Фиат Дукато с оборудованием для цеха сети водопровода -
Итого стоимость 1 маш.-часа

1311 руб./час
1311 руб./час

Начальник управления по экономике и финансам



М.А. Лоншакова

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МУП "Водоканал" г. Иркутска

С. В. Пыхтин

" 20 " 09 2024 года

Калькуляции

стоимости услуг по отключению, подключению водопровода с использованием для откачки сточных вод автомобиля цистерны и станции гидравлической МС-20А (в расчёте на одно отключение или одно подключение с закрытием или открытием одной задвижки)

(вводятся с 01.10.2024)

Состав работ	Нормативный документ (Методические рекомендации по нормированию труда на работы по ремонту оборудования водопроводно-канализационного хозяйства)	Норма времени, (чел.-час)	Разряд рабочего	Зарплата на норму времени, руб.	Начисления на зарплату 30,206 %, руб.	Накладные расходы от ФОТ 260 %, руб.	Всего затрат с рентабельностью 50 % от ФОТ, руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт и средства малой механизации (без НДС), руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (с НДС 20 %), руб.
Установить ограждения (знаки)	3.1.2.2	0,09	2	28,43	8,59	73,92	125,16		
Снять люк колодца	3.1.2.6 с κ=0,15	0,20	2	61,60	18,61	160,16	271,17		
Откачать воду из колодца	3.1.2.3	0,19	2	60,02	18,13	156,06	264,22		
Проверить колодец на загазованность	3.2.2.3	0,21	3	74,63	22,54	194,04	328,53		
Открыть/закрыть задвижку в колодце диаметром до:	3.1.8.1								
	d 125 мм	3.1.8.2	0,30	3	106,62	32,20	277,20	469,33	
	d 200 мм	3.1.8.3	0,45	3	159,92	48,31	415,80	703,99	
	d 300 мм	3.1.8.4	0,60	3	213,23	64,41	554,40	938,66	
	d 400 мм	3.1.8.5	0,85	4	335,65	101,39	872,68	1477,54	
	d 500 мм	3.1.8.6	1,23	4	485,70	146,71	1262,82	2138,08	
	d 600 мм	3.1.8.7	1,78	4	702,88	212,31	1827,50	3094,14	
	d 700 мм	3.1.8.8	2,30	4	908,22	274,34	2361,37	3998,04	
	d 800 мм	3.1.8.9	3,00	4	1184,64	357,83	3080,05	5214,84	
	d 900 мм	3.1.8.10	3,80	4	1500,54	453,25	3901,40	6605,46	
Установить на место люк с крышкой и закрыть люк	3.1.2.11 κ=0,15	0,18	3	63,97	19,32	166,32	281,60		
Убрать ограждения (знаки)	3.1.1.18	0,10	2	31,59	9,54	82,13	139,06		
Итого с задвижкой d до 125 мм:		1,27		426,86	128,94	1109,84	1878,88	8 439,17	
Итого с задвижкой d с 126 мм до 200 мм:		1,42		480,17	145,04	1248,44	2113,48	9 451,67	
Итого с задвижкой d с 201 мм до 300 мм:		1,57		533,48	161,14	1387,04	2348,08	10 464,17	
Итого с задвижкой d с 301 мм до 400 мм:		1,82		655,89	198,12	1705,32	2886,58	12 299,17	
Итого с задвижкой d с 401 мм до 500 мм:		2,20		805,94	243,44	2095,46	3547,56	14 930,83	
Итого с задвижкой d с 501 мм до 600 мм:		2,75		1023,13	309,05	2660,13	4503,60	18 739,17	
Итого с задвижкой d с 601 мм до 700 мм:		3,27		1228,46	371,07	3194,01	5407,71	22 340,00	
Итого с задвижкой d с 701 мм до 800 мм:		3,97		1504,88	454,56	3912,69	6624,18	27 186,67	
Итого с задвижкой d с 801 мм до 900 мм:		4,77		1820,78	549,99	4734,03	8015,38	32 726,67	
средние норма времени и стоимость затрат		2,56						20 877,00	

2. Стоимость используемого автотранспорта и средств малой механизации:

станция гидравлическая МС-20А	1384	руб./час
автомобиль HYUNDAI GOLD HD 120 Extra Long цистерна	2491	руб./час
автомобиль Фиат Дукато с оборудованием для цеха сети водопровода -	1311	руб./час
Итого стоимость 1 маш.-часа	5186	руб./час

Начальник управления по экономике и финансам



М.А. Лоншакова

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МУП "Водоканал" г. Иркутска

С.В. Пыхтин

"20" / 09 2024 года

Калькуляции

стоимости услуг по отключению, подключению водопровода

с использованием для откачки сточных вод станции гидравлической МС-20А (в расчёте на одно отключение или одно подключение с закрытием или открытием одной задвижки)

(вводятся с 01.10.2024)

Состав работ	Нормативный документ (Методические рекомендации по нормированию труда на работы по ремонту оборудования водопроводно-канализационного хозяйства)	Норма времени, (чел.-час)	Разряд рабочего	Зарплата на норму времени, руб.	Начисления на зарплату 30,206 %, руб.	Накладные расходы от ФОТ 260 %, руб.	Всего затрат с рентабельностью 50 % от ФОТ, руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (без НДС), руб.	Всего стоимость с затратами на транспорт (с НДС 20 %), руб.
Установить ограждения (знаки)	3.1.2.2	0,09	2	28,43	8,59	73,92	125,16		
Снять люк колодца	3.1.2.6. с κ=0,15	0,20	2	61,60	18,61	160,16	271,17		
Откачать воду из колодца	3.1.2.3	0,19	2	60,02	18,13	156,06	264,22		
Проверить колодец на загазованность	3.2.2.3	0,21	3	74,63	22,54	194,04	328,53		
Открыть/закрыть задвижку в колодце диаметром до:	3.1.8.1								
	d 125 мм	3.1.8.2	0,30	3	106,62	32,20	277,20	469,33	
	d 200 мм	3.1.8.3	0,45	3	159,92	48,31	415,80	703,99	
	d 300 мм	3.1.8.4	0,60	3	213,23	64,41	554,40	938,66	
	d 400 мм	3.1.8.5	0,85	4	335,65	101,39	872,68	1477,54	
	d 500 мм	3.1.8.6	1,23	4	485,70	146,71	1262,82	2138,08	
	d 600 мм	3.1.8.7	1,78	4	702,88	212,31	1827,50	3094,14	
	d 700 мм	3.1.8.8	2,30	4	908,22	274,34	2361,37	3998,04	
	d 800 мм	3.1.8.9	3,00	4	1184,64	357,83	3080,05	5214,84	
	d 900 мм	3.1.8.10	3,80	4	1500,54	453,25	3901,40	6605,46	
Установить на место люк с крышкой и закрыть люк	3.1.2.11 κ=0,15	0,18	3	63,97	19,32	166,32	281,60		
Убрать ограждения (знаки)	3.1.1.18	0,10	2	31,59	9,54	82,13	139,06		
Итого с задвижкой d до 125 мм:		1,27		426,86	128,94	1109,84	1879,16	5 288,33	6 346,00
Итого с задвижкой d с 126 мм до 200 мм:		1,42		480,17	145,04	1248,44	2113,24	5 926,67	7 112,00
Итого с задвижкой d с 201 мм до 300 мм:		1,57		533,48	161,14	1387,04	2348,99	6 566,67	7 880,00
Итого с задвижкой d с 301 мм до 400 мм:		1,82		655,89	198,12	1705,32	2887,74	7 779,17	9 335,00
Итого с задвижкой d с 401 мм до 500 мм:		2,20		805,94	243,44	2095,46	3547,80	9 463,33	11 356,00
Итого с задвижкой d с 501 мм до 600 мм:		2,75		1023,13	309,05	2660,13	4503,89	11 901,67	14 282,00
Итого с задвижкой d с 601 мм до 700 мм:		3,27		1228,46	371,07	3194,01	5407,49	14 206,67	17 048,00
Итого с задвижкой d с 701 мм до 800 мм:		3,97		1504,88	454,56	3912,69	6624,32	17 310,00	20 772,00
Итого с задвижкой d с 801 мм до 900 мм:		4,77		1820,78	549,99	4734,03	8015,82	20 857,50	25 029,00
средние норма времени и стоимость затрат		2,56							13 240,00

2. Стоимость используемого автотранспорта и средств малой механизации:

станция гидравлическая МС-20А	1384	руб./час
автомобиль Фиат Дукато с оборудованием для цеха водоснабжения -	1311	руб./час
Итого стоимость 1 маш.-часа	2695	руб./час

Заместитель начальника управления по экономике и финансам

Куликова

Е.С. Куликова